

CONSTRUCTION

Échéancier

Comme la superficie et la complexité des sites varient grandement, la durée de construction est aussi très variable. La durée des travaux s'échelonne de trois semaines à trois mois selon l'ampleur du projet.

Étapes et échéancier type

ÉTAPES	DURÉE
1 Aménagement de chantier : clôtures et éléments temporaires	1 à 2 jours
2 Préparation de terrain : excavation, fondation et drainage	2 à 5 jours
3 Érection des monticules : fondation des obstacles	2 à 15 jours
4 Coffrages, armature et installation des éléments d'acier	10 à 50 jours
5 Bétonnage : coulage de béton	5 à 20 jours
6 Finition des éléments de béton	2 à 5 jours
7 Aménagement paysager et nettoyage de terrain	3 à 8 jours

ÉCHÉANCIER TYPE*	SEMAINE						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Aménagement de chantier	■						
2 Préparation de terrain	■	■					
3 Érection des monticules		■	■				
4 Coffrages, armature et acier			■	■	■		
5 Bétonnage				■	■	■	
6 Finition						■	■
7 Paysagement et nettoyage							■

*Skateparc d'envergure moyenne (464 m²/5000 pieds² – budget de 200 000 \$)